

## **ПЕРЕЧЕНЬ**


### **работ по содержанию автомобильных дорог**

#### I. Работы по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:

1. поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;
2. планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав;
3. поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений);
4. устройство дренажных прорезей;
5. противопаводковые мероприятия;
6. срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;
7. восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м<sup>2</sup>;
8. ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах;
9. поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода;
10. ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков, другие противооползневые мероприятия.

#### II. Работы по дорожным одеждам:

1. очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
2. восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума;
3. устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;



4. устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;

5. ликвидация колея глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колея черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;

6. защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разрушений герметизирующими пропиточными материалами, устройство изолирующего слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин на участках длиной до 100 м;

7. восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий;

8. восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м<sup>3</sup> на 1 километр;

9. обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;

10. восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м<sup>2</sup>;

11. устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки дорожного покрытия;

12. восстановление сцепных свойств покрытия путем устройства защитных слоев, слоев износа или поверхностной обработки.

### III. Работы по элементам обустройства автомобильных дорог:

1. уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки с удалением остатков старой разметки;

2. очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением; наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений, сигнальные столбики и удерживающие буфера; исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений, натяжение или замена тросовых ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена

светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением, уборка наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров;

3. уборка, мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и элементов их обустройства, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка и уборка мусора из урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;

4. содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных повреждений беседок, скамеек;

5. освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации движения;

6. содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров;

7. окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке;

8. оборудование и поддержание в чистоте и порядке объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков автомобильных дорог, закрываемых для движения мостов.

#### IV. Работы по зимнему содержанию:

1. уход за постоянными снегозащитными сооружениями;

2. заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.), сигнальных вех;

3. механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;

4. профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием;

5. погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;

6. распределение противогололедных материалов;

7. регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, площадок отдыха, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;

8. круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка;

9. обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов и скважин для добычи природных рассолов, приготовление противогололедных материалов, поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов и скважинам для добычи природных рассолов;

10. закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов;

11. борьба с наледями на автомобильных дорогах.

V. В состав работ по озеленению входят:

1. уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, посадка деревьев и кустарников;

2. скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом.

VI. В прочие работы по содержанию входят:

1. разработка проектов содержания автомобильных дорог, экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию;

2. паспортизация автомобильных дорог;

3. диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог; оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений; аудит безопасности дорожного движения;

4. метрологическое и техническое обслуживание лабораторного оборудования и приборов;

5. поддержание в чистоте и порядке снегоплавильных площадок;

6. проведение оценки уровня содержания и оценки технического состояния автомобильных дорог, а также их элементов;

7. аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

VII. В состав мероприятий по содержанию входят работы по установке следующих элементов обустройства:

1. установка недостающих светоотражающих щитков на осевом дорожном ограждении, буферов перед осевым дорожным ограждением;

2. установка недостающих или замена существующих беседок, скамеек, панно и других объектов архитектурно-художественного оформления;

3. изготовление, установка (перестановка) и разборка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.);

4. устройство недостающих искусственных дорожных неровностей.